

Смета к заказу № _____ от ____/____/2024 на обустройство скважины и монтаж насосного оборудования

Динам. уровень/глубина монтажа/ дебет 60 м70 м2,0 м3/час

1	Оборудование	Ед. изм.	Кол-во (шт.)	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1.1	Насос скважинный TF3-150 (1,5 м. кабель) BELAMOS	шт	1	22800	22800
1.2	Мембранный бак "Джилекс" V = 50 л. (Гидроаккумулятор) Вертикальный	шт	1	6250	6250
1.3	Реле давления РМ-5, манометр	шт	1	2650	2650
1.4	Трос стальной нерж. Ø5 мм.	м	70	90	6300
1.5	Труба ПНД 32" x 3,0 мм PN 16 Джилекс в скважине	м	70	120	8400
1.6	Труба ПНД 32" x 2,4 мм PN 10 Джилекс к потребителю	м		105	0
1.7	Зажимы для троса	шт	4	90	360
1.8	Гермоввод 125/133 K2	шт	1	3150	3150
1.9	Муфта компрессионная 32x1" NAR Veulko, Латунь	шт	2	2350	4700
1.10	Муфта термоусадочная для кабеля подогревающего	шт	1	700	700
1.11	Труба ПНД 32" x 2,4 мм PN 10 Джилекс в траншее	м		105	0
1.12	Электрические коммуникации	компл.	1	650	650
1.13	Кабель подогревающий для ввода	м		930	0
1.14	Муфта зажимная ПНД 32x1 1/4" ВН	шт		650	0
1.15	Фитинги и запорная арматура	компл.	1	10500	10500
1.16	Фитинги для дополнительного вывода из кессона	компл.		4300	0
1.17	Теплоизоляция "Энергофлекс" 38/9 под Ø32 мм.	шт		350	0
1.18	Кессон стальной круглый	шт	1	37000	37000
1.19	Вывод на полив 1/2"	компл.		2850	0
1.20	Кабель силовой водопогружной 3x2,5" Синий	м	70	235	16450
1.21	Кабель силовой ПВС 3x2,5" Белый	м		135	0
1.22	Кабель силовой ПВС 2x0,75" Белый	м		60	0
1.23	Оголовок (герметизатор устья скважины) Ø140 мм.	шт	1	4500	4500
Общая сумма:					124410
2	Строительно-монтажные работы		Кол-во (шт.)	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
2.1	Котлован под кессон	п.м	0	9000	0
2.2	Траншея	п.м	0	1500	0
2.3	Обратная засыпка грунта	п.м	0	830	0
2.4	Траншея под фундаментом и под домом	п.м	0	4500	0
Общая сумма:					
3	Строительно-монтажные работы		Кол-во (шт.)	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
3.1	оргазизация ввода труб в дом (деревянный пол)	шт		2550	0
3.2	прокол ж/б колодца	шт		1950	0
3.3	присоединение к системе водоснабжения	шт			0
3.4	врезки в кессон (футляр под обсадную трубу, один потребитель, электроснабжение)	шт	1	7500	7500
3.5	устройство дополнительного вывода из кессона на потребителя	шт		2500	0
3.6	обвязка гидравлических коммуникаций	шт	1	5000	5000
3.7	монтаж дополнительного вывода на коллекторе	шт		1850	0
3.8	монтаж вывода на полив	шт		2800	0
3.9	монтаж гидронемвобака	шт	1	2150	2150
3.10	монтаж автоматики	компл.	1	2500	2500
3.11	монтаж оголовка скважины	шт	1	2000	2000
3.12	монтаж трубопровода ПНД Ø32 мм.	п.м		125	0
3.13	теплоизоляция трубопроводов	п.м		100	0
3.14	монтаж греющего кабеля	п.м		250	0
3.15	монтаж муфты герметизации обсадной колонны с кессоном	шт	1	3250	3250
3.16	монтаж кессона	шт	1	9500	9500
3.17	монтаж насоса	шт	1	15600	15600
3.18	пуско-наладочные работы	шт	1	3000	3000
3.19	Транспортные расходы		1	5000	5000
3.20	Использование генератора, руб/час			625	0
Общая сумма:					55500
ИТОГО (руб.):					179910

ИСПОЛНИТЕЛЬ _____

ЗАКАЗЧИК _____

Контактные телефоны: (495) 649-85-93